


Architectural rendering of the Saitama University Hospital building, a modern multi-story structure with a glass facade and a parking lot in front.

工事は順調

平成23年2月から金山町金山（かなやまサ  
ニールンド横）地内で始まった市立金山病院  
新築工事は、平成23年12月末で約68%が完了  
し、現在は電気設備工事や機械設備工事など  
を施工しています。また、12月18日には、建  
設中の新金山病院の全病室99床の内、一般病  
床の多床室（4床室）と個室のモデルルーム  
を先行して施工した2室を、26人の方が見学  
しました。

新築工事に当たり、平成21年1月26日に市民の皆さんが集まって、「欲しい建物機能」「欲しい医療機能」「そのために住民ができること」とについて話し合われたワークシヨップで出されたいくつかのご意見を設計の中に取り入れ施工しています。

ワークシヨップから取り入れた主な内容をご紹介します。



## 病院1階

### ■意見

- ・健診機能の強化（人間ドック・企業健診）
- ・健診専用のエリア
- ・健診と患者の動線区分
- ・予防医療（予防接種が感染を気にせずに受けられる）
- ・病院の案内係があるのは大変良い
- ・携帯電話が気軽にかけられるスペース

### ◆設計への取入れ

- ・子供用の待合室
- ・メインエントランスとは別に、健診用の出入口を保健センター側に設置
- ・健診ホール、検査部門、放射線部門を隣接して配置し、病院機能とのすみ分けを図り、健診と外来の動線をできるだけ交差しない平面設計とする
- ・エントランスホールに総合

## 周辺施設との連携

### ■意見

- ・保育施設の併設を
- ・託児サービス（スタッフ・患者を含め）
- ・病気になった時も受け入れる保育所機能を
- ・広いロタリー。車寄せ（大きく）コミュニティバス用。ひさしを大きく
- ・乗り降りのスペース。車椅子パーキング
- ・まわりの建物を取り込んで予防医学拠点
- ・駐車場と三施設を渡り廊下でつなぐ
- ・医療と療養の連携。病院を出た後への対応
- ・快適な環境。まわりの建物

### とつながる

### ◆設計への取入れ

- ・面積の有効利用の観点から、隣接する保健センターでの院外保育施設の設置を考慮し、ひさしで保健センターとつなぐ計画とする
- ・3つの建物をつなぐ長いエントランスを建物の正面に設置
- ・エントランスにコミュニティバス停、タクシー、一般車両の乗り降りのスペースを設置

## 病院内全体

### ■意見

- ・内装材料・木質系材料・地元の木。温かみがある病院

- ・癒しのスペース（精神的にくつろげる場）
- ・病室・廊下を広く
- ・病室の個室化を進めて欲しい。プライバシーの点で
- ・緊急事態に対応できるつくり。「広いスペース」。廊下で災害時救急対応できるようにして

### ◆設計への取入れ

- ・病棟のデイルームは建物正面側の明るく、展望の良い場所に配置し、面会スペースとして活用
- ・免震構造を採用するとともに、廊下には医療ガス、非常用コンセントを設置し、大災害に医療行為が機能する病院

